

阳春市村村通自来水二期工程PPP项目方案调整汇总表

附表

供水点概况										工程主要建设内容		工程投资对比 (不含独立费和其他费用)		
供水片区名称	供水点名称		供水规模(m³/d)		供水对象（行政村） 数量/名称				设计供水人口(人)		项目可研方案	调整方案(核减后)	总建安工程费(万元)	
	项目可研方案	调整方案 (核减后)	项目可研方案	调整方案 (核减后)	项目可研方案		调整方案(核减后)		项目可研方案	调整方案 (核减后)			项目可研 投资估算	调整方案(核减后) 概算
					行政村数量	行政村名称	行政村数量	行政村名称						
河朗镇	大塘供水点	大塘供水点	250	376	1	大塘、大竹， 共2个村	1	同可研	1608	2043	50m³清水池2座，陂头2座，管道6.66km	50m³清水池1座，100m³清水池1座，陂头2座，管道5.40km	78	151
	大竹供水点	大竹供水点	90	101	1		1		547	547				
合水镇	合水水厂	合水水厂	2230	2384	3	新南、瓦盎、平南、合南、合北，共5个村	3	同可研	12949	12949	150m³清水池1座，50m³清水池2座，陂头3座，管道56.76km	150m³清水池1座，50m³清水池2座，陂头3座，无负压加压泵房1座，管道26.79km	600	698
	新南供水点	新南供水点	390	395	1		1		2466	2146				
	那软供水点	那软供水点	90	92					547	500				
	瓦盎供水点	瓦盎供水点	100	110	1		1		656	600				
陂面填	陂面水厂	陂面水厂	1940	1146	2	惠周、加祥、联民、陂面居委、 上河、南河 ，共6个村	1	惠周、加祥、联民、陂面居委，共4个村	12283	6227	50m³清水池3座，陂头4座，管道36.90km	50m³清水池1座，陂头1座，管道14.91km	494	319
	惠周供水点	惠周供水点	190	165	1		1		1200	897				
	加祥供水点	加祥供水点	360	406	1		1		2285	2203				
	联民供水点	联民供水点	160	185	1		1		1005	1005				
	上河供水点	/	370	/	1		/		/	2357		/		/
春城街道办	阳春水厂春城供水点	阳春水厂春城供水点	1420	1669	2	七星、头堡，共2个村	2	同可研	8981	9064	管道41.57km	管道28.73km	608	525
河西街道办	阳春水厂河西供水点	阳春水厂河西供水点	670	1371	3	合岗、三丰、崆垌，共3个村	3	同可研	4220	7449	管道27.30km	管道33.54km	340	820
岗美镇	阳春水厂岗美供水点	阳春水厂岗美供水点	9480	12367	23	岗美办事处、黄塘办事处、轮水办事处、麦垌、轮源、轮水、轮塘、那排、轮岗、 隆岗 、岗北、岗南、 黄村 、荔朗、埠溜、河帮、新圩、黄塘、 潭筋 、那旦、新埠、那漠、岗美居委，共23个村	20	岗美办事处、黄塘办事处、轮水办事处、麦垌、轮源、轮水、轮塘、那排、轮岗、岗北、岗南、荔朗、埠溜、河帮、新圩、黄塘、那旦、新埠、那漠、岗美居委，共20个村	59846	67183	管道74.9km	管道9.87km	2524	1830
河口镇	河口水厂	河口水厂	6500	2427	13	黄强、上双、下双、龙门 、曲水、蝉石、梅垌、石河、金堡、 河南 、茶滩、清溪、 河东、河口、河口居委 ，共15个村	7	梅垌、蝉石、金堡、茶滩、石河、曲水、清溪，共7个村	41005	13527	管道28.00km	管道29.66km	528	686
	上双供水点	/	450	/	1		/		2866	/		/		/
	黄强供水点	/	810	/	1		/		5102	/		/		/
圭岗镇	圭岗水厂	圭岗水厂	100	240	2	马催、山塘、 南冲、高车、淡荡、高垌、三新、上垌 、山根、庙门、 圭岗居委 ，共11个村	2	马催、山塘、山根、庙门，共4个村	600	1305	50m³清水池5座，陂头6座，管道35.50km	50m³清水池1座，陂头1座，无负压加压泵房1座，管道9.57km	378	195
	马催供水点	马催供水点	150	180	1		1		934	976				
	山塘供水点	山塘供水点	80	86	1		1		492	466				
	南冲供水点	/	780	/	5		/	/	4921	/		/		/
	上垌第一供水点	/	140	/	1		/	/	875	/		/		/
	上垌第二供水点	/	210	/	1		/	/	1312	/		/		/
三甲镇	新坡供水点	新坡供水点	170	247	1	新坡、岳冲、 黎冲 ，共3个村	1	新坡、岳冲，共2个村	1094	1340	100m³清水池1座，50m³清水池2座，陂头1座，管道11.40km	50m³清水池1座，100m³清水池1座，陂头1座，管道6.95km	156	199
	岳冲供水点	岳冲供水点	90	91	1		1		547	496				
	黎冲供水点	/	100	/	1		/	/	656	/		/		/
双滘镇	黄江供水点	/	750	/	1	黄江、黄沙、运动、东安 ，共4个村	/	/	4747	/	150m³清水池1座，管道24.86km	/	410	/
	双滘水厂	运动供水点	5660	268	3		1	运动，共1个村	32737	1458		100m³清水池1座，陂头1座，管道6.44km		123
石望镇	石望水厂	石望水厂	6030	8383	7	石望居委、建设、中垌、和民、竹步、新和、石望，共7个村	7	同可研	34920	37453	净水厂1座，800m³清水池1座，管道22.53km	净水厂1座，2000m³清水池1座，无负压加压泵房1座，管道8.65km	561	1320
	建设供水点	建设供水点	460	473	1		1		2900	2640				
	中垌供水点	中垌供水点	360	359	1		1		2271	2001				
松柏镇	松柏水厂	松柏水厂供水点	9890	9802	16	松竹、松柏、青山、新联、新团、横岗、新光、新朗、沙朗、石岗、塘岗、窝岗、大车、冲垌、云容、北河、 双簧 、松柏居委、青山农场，共19个村	16	松竹、松柏、青山、新联、新团、横岗、新光、新朗、沙朗、石岗、塘岗、窝岗、大车、冲垌、云容、北河、松柏居委、青山农场，共18个村	57763	44030	净水厂1座，2000m³清水池1座，100m³清水池2座，25m³清水池1座，陂头3座，管道50.52km	25m³清水池1座，100m³清水池1座，管道15.37km	1472	945
	云容供水点	云容供水点	370	383	1		1		2336	2136				
	北河供水点	北河供水点	40	45	1		1		276	252				
	双簧供水点	/	200	/	1		/		1265	/		/		/
潭水镇	潭水水厂（即石湾陂水厂）	潭水水厂供水点	11560	8658	16	南湖、湖边、荆山、三星、 高尧 、竹塘、良垌、尧垌、盘新、塘尾、旗鼓、三塘、东湖、盘安、翔南、 凤来 ，共16个村	14	南湖、湖边、荆山、三星、竹塘、良垌、尧垌、盘新、塘尾、旗鼓、三塘、东湖、盘安、翔南，共14个村	69022	45373	净水厂1座，2000m³清水池1座，管道24.60km	管道50.39km	1419	1740
小计			62640	51577	116个行政村		89个行政村		379591	261625	扩建石望、松柏、潭水三个水厂，新建19座引水陂头，新建23座总容量6125立方米清水池，铺设441.5公里输水管道	扩建石望水厂，新建9座引水陂头，新建13座总容量2875立方米清水池，铺设246.27公里输水管道	9568	9551